

### 三、详细报价


项目名称：中华人民共和国白云出入境边防检查站 2023 年功能用房设备采购项目

项目编号：GZCQC2301HG07002


采购包号：01

[货币单位：人民币元]

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明	序号
<b>一、一楼会客室</b>											
1	<b>1、设备</b>										
2	直流变频多联 式空调机组 1 (室外机)	格力	制冷量：20KW GMV-200WL/B	珠海	格力	-	台	1	24125	24125	
3	风管式室内机 1	格力	制冷量：7.1KW GMV-NDR71PS/B1	珠海	格力	-	台	3	4433	13299	
4	线控器	格力		珠海	格力	-	个	3	218	654	
5	<b>2、铜管部分</b>										
6	空调专用铜管	飞轮	φ 9.52*0.8mm	上海	飞轮	-	米	46	48	2208	
7	空调专用铜管	飞轮	φ 15.9*1mm	上海	飞轮	-	米	26	62	1612	
8	空调专用铜管	飞轮	φ 19.1*1mm	上海	飞轮	-	米	20	74	1480	
9	B1 级橡塑保温	华美	φ 10*15mm, 无铝箔贴面	河北	华美	-	米	46	9	414	
10	B1 级橡塑保温	华美	φ 16*15mm, 无铝箔贴面	河北	华美	-	米	26	10	260	
11	B1 级橡塑保温	华美	φ 19*15mm, 无铝箔贴面	河北	华美	-	米	20	12	240	
12	分歧器	格力	FQ01-FQ03	珠海	格力	-	套	2	160	320	
13	安装辅材					-	项	1	872	872	
14	<b>3、排水管及控制部分</b>										
15	PVC 排水管	联塑	DN25	广东	联塑	-	米	25	17	425	
16	B1 级橡塑保温管	华美	φ 25*13mm	河北	华美	-	米	25	6	150	
17	内外机信号线	珠江	2*1.0mm <sup>2</sup>	广东	珠江	-	米	65	9	585	
18	多联机温控线	珠江	2*1.0mm <sup>2</sup>	广东	珠江	-	米	65	9	585	
19	镀锌线管	珠江	φ 20	广东	珠江	-	米	120	20	2400	
20	安装辅材						项	1	727	727	
21	<b>4、风管部分</b>										
22	镀锌风管	华友	0.75mm	佛山	华友	-	m <sup>2</sup>	10	135	1350	
23	保温板	华美	20mm	佛山	华美	-	m <sup>2</sup>	10	52	520	
24	ABS 双层百叶送风口	粤进	1500*200	佛山	粤进	-	个	3	116	348	
25	ABS 门绞格栅回风口 (带滤网)	粤进	1500*250	佛山	粤进	-	个	3	116	348	
26	<b>5、其他部分</b>										



27	充注冷媒		R410A				kg	5	87	435	
28	主机吊装						项	1	872	872	
29	墙面开孔及修复						项	1	436	436	
30	设备管道冲洗保压						项	1	291	291	
31	室外机不锈钢支架						个	1	291	291	
32	系统调试						项	1	436	436	
33	安装辅材						项	1	1163	1163	
34	拆除旧设备						套	2	436	872	
35	拆除旧风管、铜管等材料						项	1	727	727	
二	<b>一楼食堂</b>										
36	<b>1、设备</b>										
37	分体立柜式房间空调器	格力	制冷量：12.0KW	珠海	格力		台	2	11627	23254	
38	<b>2、排水管及控制部分</b>										
39	PVC 排水管	联塑	DN32	广东	联塑		米	30	20	600	
40	B1 级橡塑保温管	华美	φ 32*13mm	河北	华美		米	30	6	180	
42	旧机深度清洗		将旧空调（10 台 5 匹落地柜机）拆下后安装				台	10	363	3630	
43	旧机拆下及二次搬运费		将旧空调（10 台 5 匹落地柜机）拆下后安装				台	10	727	7270	
44	墙面开孔及修复						个	12	436	5232	
45	室外机支架						个	12	218	2616	
三	<b>六楼党委会议室</b>										
46	<b>1、设备</b>										
47	直流变频多联式空调机组 2（室外机）	格力	制冷量：20KW GMV-200WL/B	珠海	格力		台	1	24125	24125	
48	风管式室内机 2	格力	制冷量：5.0KW GMV-NDR50PS/B1	珠海	格力		台	4	3503	14012	
49	线控器	格力		珠海	格力		个	4	218	872	
50	<b>2、铜管部分</b>										
51	空调专用铜管	飞轮	φ 9.52*0.8mm	上海	飞轮		米	55	48	2640	
52	空调专用铜管	飞轮	φ 15.9*1mm	上海	飞轮		米	40	62	2480	
53	空调专用铜管	飞轮	φ 19.1*1mm	上海	飞轮		米	10	74	740	
54	B1 级橡塑保温	华美	φ 10*15mm, 无铝箔贴面	河北	华美		米	55	9	495	
55	B1 级橡塑保温	华美	φ 16*15mm, 无铝箔贴面	河北	华美		米	40	10	400	
56	B1 级橡塑保温	华美	φ 19*15mm, 无铝箔贴面	河北	华美		米	10	12	120	
57	分歧器	格力		珠海	格力		套	3	160	480	
58	安装辅材						项	1	872	872	
59	<b>3、排水管及控</b>										



	制部分										
60	PVC 排水管	联塑	DN25	广东	联塑		米	28	17	476	
61	B1 级橡塑保温管	华美	φ 25*13mm	河北	华美		米	28	6	168	
62	内外机信号线	珠江	2*1.0mm2	广东	珠江		米	65	9	585	
63	多联机温控线	珠江	2*1.0mm2	广东	珠江		米	65	9	585	
64	镀锌线管	珠江	φ 20	广东	珠江		米	120	20	2400	
65	安装辅材						项	1	436	436	
66	4、风管部分										
67	镀锌风管	华友	0.75mm	佛山	华友		m2	12	135	1620	
68	保温板	华美	20mm	佛山	华美		m2	12	52	624	
69	ABS 双层百叶送风口	粤进	1500*200	佛山	粤进		个	4	116	464	
70	ABS 门绞格栅回风口 (带滤网)	粤进	1500*250	佛山	粤进		个	4	116	464	
71	5、其他部分										
72	充注冷媒		R410A				kg	4	87	348	
73	主机吊装						项	1	872	872	
74	墙面开孔及修复						项	1	436	436	
75	设备管道冲洗保压						项	1	291	291	
76	室外机不锈钢支架						个	1	291	291	
77	系统调试						项	1	436	436	
78	安装辅材						项	1	1163	1163	
79	拆除旧设备						套	2	436	872	
80	拆除旧风管、铜管等材料						项	1	727	727	
合计		(大写) 人民币元: 壹拾陆万壹仟柒佰贰拾壹元整				(小写)		¥161,721.00 元			

投标人全称 (盖公章): 广州格匠机电工程有限公司

法定代表人或授权代表 (签名或盖章): 郑泽青

日期: 2023 年 8 月 15 日

注: 此表为《开标一览表》的报价明细表, 如有缺项、漏项, 视为投标报价中已包含相关费用, 采购人无须另外支付任何费用。